



2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
telefon: +36 26 340-266 | +36 26 340-514
e-mail: info@budakalasz.hu
www.budakalasz.hu

Iktatószám: 7/38-10/2023.

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás kérés megadása

Tisztelt Címzett!

Budakalász Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Felsővár utca (2389. hrsz.) 15 folyóméteres szakaszán szögtámfal építésére vis maior pályázat keretében” tárgyú beszerzési eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kéréseket a mellékelt „Kiegészítő_tájékoztatás” dokumentumban foglaltak szerint adja meg.

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek ajánlatukat megtenni.

Budakalász, 2023. november 6.

Tisztelettel:

Melléklet:
Kiegészítő tájékoztatás

Módosított árazatlan költségvetés

Nád Lilla
csoportvezető
Pályázati és Beszerzési Csoport

The official seal of Budakalász Város Önkormányzata, featuring a circular design with the text 'Budakalász Város Önkormányzata' and a central emblem.

Kiegészítő tájékoztatás

Ajánlatkérő:	Budakalász Város Önkormányzata
A beszerzési eljárás tárgya:	Felsővár utca (2389. hrsz.) 15 folyóméteres szakaszán szögtámfal építésére vis maior pályázat keretében
Eljárásrend és eljárástípus:	közbeszerzési értékhatár alatti nyílt beszerzési eljárás

Ajánlatkérő a feltett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja, figyelemmel az ajánlatkérés 13. pontjára:

S.sz.	Kérdés beérkezése	Kérdés	Válasz
1.	2023.11.02.	<p>A csatolt műszaki dokumentáció nem tartalmazza a szádfallal biztosított útpálya szelvényének méretét. Véleményünk szerint a kivitelezés csak teljes útzár mellett végezhető, a szádolással védett, megmaradó útpálya szélessége nem alkalmas közúti forgalom biztosítására.</p> <p>Kérdés: megrendelő biztosítja a kivitelezés érintett szakaszán a teljes útzár létesítését? A tervező a szádfal méretezésekor milyen közúti igénybevétellel számolt?</p>	<p>A szádfallal biztosított munkaterület mögött a megmaradó közút szélessége 3,05m - 3,00m - 3,25m (a Felsővár utcában alulról felfelé haladva a szádfal elején - közepén - végén), a tervben adott részletes helyszínrajzi dwg állományból lemérve. Nem terveztünk teljes útzárast a kivitelezés időszakára, mert véleményünk szerint a jelenlegi egyirányú forgalom fenntartható a kivitelezés időszakában is a megmaradó szelvényben, a megfelelő forgalmi jelzésekkel együtt.</p> <p>A kivitelező készíthet olyan organizációs tervet a kivitelezésre, vagy inkább azon belül egyes építési fázisokra, amelyekben teljes útzárast tart szükségesnek (pl. daruzást, betonozást kell végezni).</p> <p>A tervezés során az ideiglenes állapot vizsgálatokor - szádfal-as munkatér-határolás - az út forgalmi terhelését 2,5 m szélességben egyenletes $p_f=24$ kN/m² forgalmi terheléssel vettük figyelembe, ami egy sávon, teherforgalomnak felel meg.</p>
2.	2023.11.02.	<p>A költségvetési kiírás ACO Kerbdrain 480 szegélyfolyóka létesítését írja elő, ez a rajzokon nem szerepel. Hogyan történik az így</p>	<p>A vízelvezetés kiépítését a vis maior támogatás kerete nem tartalmazza, az Önkormányzat jelen beruházás keretében nem építi ki a vízelvezetést a teljes útra, így valóban nem</p>

S.sz.	Kérdés beérkezése	Kérdés	Válasz
		összegyűjtött víz kezelése, hiszen csak az újonnan létesítendő támfal hosszában (15m) kerül kialakításra ez a rendszer, hova kell bekötni?	kell a 15m-es támfalas szakaszon szegélyfolyókás vízvezetést megépíteni (mert az önmagában nem alkot egységes vízvezetést). Megfelelő a kiemelt szegély helyreállítása. A módosított árazatlan költségvetés csatolva, melyben a <i>II_tetellista_ut</i> fülön lévő 5. tétel módosult a polimerbeton folyóka beépítése helyett kiemelt szegély építésére.

Budakalász, 2023. november 6.